Nota:
1. Trasarea si orientarea constructiei se face conform planului de situatie Ao.
2. Cota + 0.00 reprezinta cota pardoselii finite de la parter.
3. Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continuue sub ziduri, tip talpa si elevatie din beton armat.
4. Amplasamentul se afla intr-o zona seismica caracterizata printr-o acceleratie de proiectare ag=0.30g si o perioada de control (colt) Tc= 0.70s, conform P100-1/2013.
5. Clasa de importanta a constructiei este III.

C.T.N. = -0.50m
C.F. =-1.70m
C.S.G. = -0.90m

ATENTIE!!
Inainte de inceperea lucrarilor, amplasamentul va fi eliberat de orice tip de retele prin grija si asistenta tehnica a beneficiarului de retele.
La atingerea cotei de fundare se va chema specialistul in geotehnica pentru atestarea naturii terenului de fundare.

Normative ce se respecta in executie
NP 112-14 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;
C169/88 - Normative privind executarea si receptionarea lucrarilor de terasamente;
C 56/85 - Normativ tehnic pentru verificarea lucrarilor de constructii;
NE 012 - 99 Normativ privind executarea lucrarilor de beton si beton armat;
C300/94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor.

CERINȚA:	VERIFICATOR:	SEMNĂTURA:
PROIECTANT SPECIALITATE:	S.C. INKSHAPE S.R.L. CUI 32329142 J22/1721/2013 www.inkshape.ro	
ȘEF PROIECT :	Ing. Zaharia Marius	
PROIECTAT:	Ing. Zaharia Marius	
DESENAT:	Ing. Zaharia Marius	

TITLU PROIECT: REABILITARE ȘCOALĂ CU CLASELE I-IV COTIC, ÎN COMUNA TODIREȘTI, JUDEȚUL VASLUI
BENEFICIAR: COMUNA TODIREȘTI
AMPLASAMENT: Sat Cotic, Comuna Todireşti, Judeţul Vaslui
TITLU PLANȘĂ: PLAN SAPATURA GENERALA MECANIZATA SI SAPATURA MANUALA IN SANTURI

PROIECT NR: 04/2017
FAZA: D.T.A.C. + P.Th. + D.D.E.
PLANȘA NR: R0
SCARA: 1:50