



ELEMENTE STRUCTURALE VOR FI REALIZATE DIN LEMN USCAT DE RASINOASE CAL. I TRATATE IGNIFUG SI ANTISEPIC

Masuri de protectia muncii SI PSI

1. In executie se respecta toate masurile de protectia muncii si in mod deosebit prevederile Regulamentului privind protectia si igiena muncii in constructii (MLPAT - Ordin 9/N/1993).
2. Prescriptiile generale nefiind limitative, constructorul este obligat sa ia toate masurile de protectia muncii in functie de conditiile locale.
3. La inceperea lucrarilor, constructorul va desemna responsabil cu protectia muncii si P.S.I.

NOTA:
SE VOR AVEA IN VEDERE NORMELE PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DIN LEMN
- NP 019-97 - Ghid pentru calculul la stari limita a elementelor structurale din lemn;
- C 36-86 - Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn;
- NP 005-2003 - Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn.

PANE - 15x15cm
POPI - 15x15cm
CONTRAVANTUIRI - 15x15cm
CAPRIORI - 15x10cm

CERINȚA:	VERIFICATOR:	SEMNĂTURA:	TITLU PROIECT:	PROIECT NR:
			REABILITARE ȘCOALĂ CU CLASELE I-IV COTIC, ÎN COMUNA TODIREȘTI, JUDEȚUL VASLUI	04/2017
PROIECTANT SPECIALITATE:			BENEFICIAR:	FAZA:
S.C. INKSHAPE S.R.L. CUI 32329142 122/1721/2013 www.inkshape.ro			COMUNA TODIREȘTI	D.T.A.C. + P.Th. + D.D.E.
ȘEF PROIECT :	Ing. Zaharia Marius		AMPLASAMENT:	PLANȘA NR:
			Sat Cotic, Comuna Todirești, Județul Vaslui	R11
PROIECTAT:	Ing. Zaharia Marius		TITLU PLANȘĂ:	SCARA:
DESENAT:	Ing. Zaharia Marius		PLAN DISPUNERE ELEMENTE DE REZISTENȚĂ ÎN LEMN LA NIVELUL ȘARPANTEI	1:60